

## Overzicht 10 - Jarenplan (Gedetailleerd)

1874 • Roei- en Zeilvereniging De Amstel

Hobbemakade 122  
1071 XW Amsterdam

### Toelichting:

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.

Handeling/Activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Startjaar en cyclus: In de kolom 'Cyclus' wordt aangegeven om de hoeveel jaar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. In de kolom 'Startjaar' staat aangegeven wanneer de werkzaamheden voor de eerste keer uitgevoerd moeten worden.

Totaal: De kosten van de handeling in het betreffende jaar.

Alle prijzen zijn exclusief BTW

De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geïndexeerd met 2 Procent (vanaf 2019).

Printdatum: 24-10-2018

**1874 • Roei- en Zeilvereniging De Amstel  
Hobbemakade 122 • Amsterdam**

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Totaal
<b>21 Buitenwanden</b>																
2110	Gevelconstructie metselwerk	Gebouw 1953														
■	Reinigen metselwerk	Vuil, aanslag, verkleuring	122,00 m2	2019		999										999
	Hydrofoberen / impregneren metselwerk		122,00 m2	2019	12	1.766										1.766
2110	Gevelconstructie metselwerk	Loods 1984														
	Hydrofoberen / impregneren metselwerk		57,00 m2	2019	12	825										825
2110	Gevelconstructie metselwerk	Gebouw 2011														
	Hydrofoberen / impregneren metselwerk		38,00 m2	2019	12	550										550
2110	Gevelafdekking aluminium	Gebouw 2011														
	Vervangen kitvoegen		1,00 pst	2021	12			891								891
						4.140	0	891	0	0	0	0	0	0	0	5.032
<b>23 Vloeren</b>																
2320	Vloerconstructie beton	Gebouw 1953														
■	Herstellen	Beschadiging	1,00 pst	2019		2.856										2.856
						2.856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.856
<b>24 Trappen en hellingen</b>																
2410	Buitentrap beton	Gebouw 1953														
■	Herstellen beton	Beschadiging	1,00 pst	2019		1.714										1.714
						1.714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.714
<b>31 Buitenwandopeningen</b>																
31	Bedrijfsdeur overheaddeur handbediend	Gebouw 1953														
■	Bedrijfsdeur overheaddeur vervangen	Deformatie, scheefstand	6,00 st.	2019		10.624										10.624
31	Bedrijfsdeur overheaddeur handbediend	Loods 1984														
	Bedrijfsdeur overhead handbed. vervangen		1,00 st.	2019	25	1.771										1.771

**1874 • Roei- en Zeilvereniging De Amstel  
Hobbemakade 122 • Amsterdam**

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Totaal
31	Bedrijfsdeur overheaddeur handbediend	Gebouw 2011														
■	Herstellen ca € 400,= vervangen ca € 1.550,=	Hang & sluitwerk, afsluitbaarheid en inbraakwerendheid onvoldoende	1,00	pst	2019	1.771										1.771
31	Buitendeuren schilderwerk buiten	Gevels														
■	Buitendeur schilderw. bu. algem. vervolg syst.	Kale delen	9,00	st.	2019	733										733
	Buitendeur schilderw. bu. algem. vervolg syst.		9,00	st.	2026 6								842			842
31	Kozijnen schilderwerk buiten	Gevels														
■	Kozijnen schilderw. bu. algem. vervolg syst.	Afbladderen	47,20	m²	2019	1.884										1.884
	Kozijnen schilderw. bu. algem. vervolg syst.		47,20	m²	2026 6								2.164			2.164
31	Zonwering uitvalscherf elektrisch	Gevels														
■	Zonwering uitvalscherf elektrisch vervangen	Subelementen, manco	1,00	m¹	2023					472						472
	Zonwering uitvalscherf elektrisch servicebeurt		2,00	m¹	2019 2	27		29		30		31		32		149
31	Zonwering uitvalscherf elektrisch	Gevels														
	Zonwering uitvalscherf elektrisch servicebeurt		11,00	m¹	2019 2	151		157		163		170		177		817
31	Beglazing algemeen	Gevels														
■	Herstellen	Oververhitting diverse ruimten	1,00	pst	2019	13.709										13.709
3120	Kozijn buiten kunststof	Zuidgevel														
■	Vervangen kozijn kunststof inclusief beglazing	Vuil, aanslag, verkleuring	17,00	m2	2019	11.458										11.458
	Reinigen/ waxen kozijn kunststof		17,00	m2	2025 6							256				256
3120	Raamkozijn buiten staal	Gebouw 1953														
	Vervangen raamkozijn staal		11,20	m2	2024 48						7.614					7.614
3131	Buitendeur zacht hout	Gebouw 1953														
	Vervangen entreedeur hout		1,00	st	2019 24	6.283										6.283
	Groot schilderwerk deur hout transparant		3,00	st	2026 6								182			182
3131	Buitendeur zacht hout	Loods 1984														

**1874 • Roei- en Zeilvereniging De Amstel  
Hobbemakade 122 • Amsterdam**

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh Ehd	Stj	Cy	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Totaal
■ Vervangen deurkozijn hout	Deformatie, scheefstand	2,30 m2	2026									1.522			1.522
					48.411	0	185	0	665	7.614	457	4.710	209	0	62.252
<b>32 Binnenwandopeningen</b>															
32 Kozijnen hang & sluitwerk algemeen	Binnen														
Kozijnen hang&sluitwerk algem. vervangen		1529,00 bvo	2024	25						1.041					1.041
Kozijnen hang&sluitwerk algem. servicebeurt		1529,00 bvo	2019	3	472			500			531			564	2.067
32 Kozijnen schilderwerk binnen	Binnen														
■ Kozijnen schilderw. bi. vervolg syst.	Kale delen	161,00 m²	2021				5.247								5.247
32 Binnendeuren schilderwerk lakwerk	Binnen														
Binnendeur schilderw. algem. vervolg systeem		42,00 m²	2023	10					1.520						1.520
32 Binnendeuren schilderwerk dekkend	Binnen														
Binnendeur schilderw. algem. vervolg systeem		36,00 m²	2023	10					1.303						1.303
32 Deurdranger	Binnen														
Deurdranger normaal model vervangen		6,00 st.	2025	15							1.352				1.352
					472	0	5.247	500	2.822	1.041	1.883	0	0	564	12.529
<b>34 Balustrades en leuningen</b>															
34 Balustrade binnen schilderwerk	Binnen														
■ Balustrade schilderw. bi. vervolg syst.	Erosie, verwerking	6,00 m¹	2021				221								221
34 Balustrade buiten schilderwerk	Gevels														
Balustrade schilderw. bu. vervolg syst.		81,00 m²	2021	6			3.370						3.795		7.164
34 Balustrade buiten staal	Gevels														
■ Balustrade (verz.) staal vervangen	Erosie, verwerking	81,00 m¹	2026									11.692			11.692
Vervangen veiligheidsnet zuidterras		1,00 post	2023	5				1.484						1.638	3.122
					0	0	3.591	0	1.484	0	0	11.692	3.795	1.638	22.200

**1874 • Roei- en Zeilvereniging De Amstel  
Hobbemakade 122 • Amsterdam**

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Totaal
<b>41</b>	<b>Buitenwandafwerkingen</b>															
41	Gevelafwerklaag voegwerk	Gebouw 1953														
■	Gevelafwerking voegwerk verdiept vervangen >10m2	Erosie, verwerking, verzanding	122,00	m2	2019	6.747										6.747
41	Gevelbekleding hout	Gebouw 1953														
	Gevelbekleding schilderw. lak bu. vervolg syst.		30,00	m²	2021	5		880					971			1.851
41	Gevelbekleding hout	Gebouw 2011														
	Gevelbekleding schilderw. bu. vervolg syst.		29,00	m²	2021	5		850					939			1.789
						6.747	0	1.730	0	0	0	0	1.910	0	0	10.387
<b>42</b>	<b>Binnenwandafwerkingen</b>															
42	Binnenwandafwerking sauswerk schilderwerk	Binnen														
	Binnenwandafw. schilderw. sauswerk vervolg syst.		132,00	m²	2019	3	1.984		2.106			2.235			2.372	8.697
42	Binnenwandafwerking tegelwerk	Binnen														
	Binnenwand tegelwerk voegw. vervangen		182,00	m²	2021	10		6.269								6.269
42	Binnenwandafwerking lakwerk houten schroten	Gebouw 1953														
	Binnenwandafw. schilderw. lakwerk vervolg syst.		28,00	m²	2023	10				752						752
						1.984	0	6.269	2.106	752	0	2.235	0	0	2.372	15.718
<b>43</b>	<b>Vloerafwerkingen</b>															
43	Afwerkvloer schilderwerk	Binnen														
■	Afwerkvloer kunststof nieuwe laag	Vuil, aanslag, verkleuring	173,00	m2	2019	12.840										12.840
43	Vloerbekleding hout afwerking kunststof hars	Binnen														
	Vloerbedekking hout kunsthars vervolg syst.		162,00	m²	2026	10							8.929			8.929
43	Vloerbekleding hout bamboe	Binnen														
	Vloerbedekking hout vervangen		162,00	m²	2026	30							29.849			29.849
43	Afwerkvloer tegelwerk keramisch	Gebouw 1953														

**1874 • Roei- en Zeilvereniging De Amstel  
Hobbemakade 122 • Amsterdam**

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh Ehd	Stj	Cy	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Totaal
■ Afwerkvloer tegelwerk vervangen	Erosie, verwerking, verzanding	12,00 m <sup>2</sup>	2025								1.862				1.862
					12.840	0	0	0	0	0	1.862	38.778	0	0	53.480
<b>44</b>	<b>Trap- en hellingafwerkingen</b>														
44	Trapafwerklaag tegelwerk	Gebouw 1953													
■	Trapafwerklaag tegelwerk vervangen	Erosie, verwerking, verzanding	12,00 m <sup>2</sup>	2025							1.609				1.609
44	Trapafwerklaag schilderwerk hout	Gebouw 2011													
	Trapafwerklaag schilderwerk dekkend vervolgsysteem		8,00 m <sup>2</sup>	2023	10				411						411
44	Trapbekleding tapijt	Gebouw 2011													
	Trapbekleding tapijt vervangen		1,00 pst	2023	10				371						371
					0	0	0	0	782	0	1.609	0	0	0	2.391
<b>45</b>	<b>Plafondafwerkingen</b>														
45	Plafondbekleding akoestisch	Gebouw 1953													
■	Plafondbekleding akoestisch vervangen	Beschadiging	31,00 m <sup>2</sup>	2019		3.152									3.152
45	Plafond sauswerk schilderwerk binnen	Plafonds													
	Plafond sausw. binnen vervolg systeem		131,00 m <sup>2</sup>	2023	10				2.618						2.618
4510	Binnenplafond houtwolcementplaat	Gebouw 1953													
	Schilderwerk plafond hwc dekkend		41,00 m <sup>2</sup>	2024	12					1.306					1.306
					3.152	0	0	0	2.618	1.306	0	0	0	0	7.076
<b>47</b>	<b>Dakafwerkingen</b>														
4711	Dakbedekking bitumen ballast	Gebouw 1953													
■	Vervangen dakbedekking bitumen geballast	Erosie, verwerking, verzanding	116,00 m <sup>2</sup>	2019		9.096									9.096
4711	Dakbedekking bitumen	Gebouw 1953													
■	Vervangen dakbedekking bitumen ongeballast	Erosie, verwerking, verzanding	110,00 m <sup>2</sup>	2026								9.147			9.147
4711	Dakbedekking bitumen	Gebouw 1953													

**1874 • Roei- en Zeilvereniging De Amstel  
Hobbemakade 122 • Amsterdam**

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Totaal
■ Vervangen dakbedekking bitumen ongeballast	Erosie, verwerking, verzanding	3,00	m2	2019		217										217
4711 Dakbedekking bitumen	Gebouw 2011															
Aanbrengen witte coating ivm warmteontwikkeling		370,00	m2	2019	10	9.722										9.722
						19.035	0	0	0	0	0	0	9.147	0	0	28.182
<b>51 Warmteopwekking</b>																
51 Atmosf. gasketel wand HR 50 -100 kW	Installaties															
Atmosf. gasketel wand HR 50 - 100 kW servicebeurt		1,00	st.	2019	1	131	134	137	139	142	145	148	151	154	157	1.439
51 Atmosf. gasketel wand HR 25 - 50 kW	Installaties															
Atmosf. gasketel wand HR 25 - 50 kW vervangen		2,00	st.	2027	15									9.247		9.247
Atmosf. gasketel wand HR 25 - 50 kW servicebeurt		2,00	st.	2019	1	251	256	261	267	272	277	283	289		300	2.458
51 Combiketel HR < 25 kW	Installaties															
Combiketel HR < 25 kW vervangen		1,00	st.	2026	15								2.231			2.231
Combiketel HR < 25 kW servicebeurt		1,00	st.	2019	1	114	117	119	121	124	126	129		134	137	1.120
51 Gevelkachel algemeen	Installaties															
■ Herstel gasgaard	Vervangende onderdelen niet meer verkrijgbaar	1,00	pst	2019		514										514
Gevelkachel algemeen servicebeurt		1,00	st.	2019	1	75	77	78	80	81	83	85	86	88	90	823
51 Schoorstenen/kanalen (niet bouwkundig) rga ketel	Installaties															
Schoorstenen/kanalen rga ketel vervangen		4,00	st.	2025	20							412				412
5124 Schoorsteen metselwerk	Gebouw 1953															
■ Reinigen	Aangroei mos, algen	25,00	m2	2019		205										205
■ Vervangen voegwerk schoorsteen	Erosie, verwerking, verzanding	25,00	m2	2019		1.383										1.383
Herstellen schoorsteenplaat beton		1,00	st	2019	75	743										743
Vaste steiger		1,00	pst	2019	25	3.427										3.427
						6.843	584	595	607	619	632	1.056	2.757	9.623	684	24.000

**1874 • Roei- en Zeilvereniging De Amstel  
Hobbemakade 122 • Amsterdam**

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Totaal	
<b>52 Afvoeren</b>																	
52	Dompelpomp afvalwater	Installaties															
	Dompelpomp afvalwater servicebeurt		1,00	post	2019	1	57	58	59	61	62	63	64	66	67	68	625
52	Hemelwaterafvoer algemeen	Gevels															
	Hemelwaterafvoer algemeen herstel		1,00	pst	2022	25			303								303
						57	58	59	364	62	63	64	66	67	68	929	
<b>53 Water</b>																	
5310	Legionella uitgebreide risico-analyse																
	Monstername legionella		1,00	stk	2020	3		58		62			66				186
	Risico-analyse legionella		1,00	stk	2020	3		259		275			292				826
						0	317	0	0	337	0	0	357	0	0	1.011	
<b>56 Warmtedistributie</b>																	
56	Circulatiepomp warmtedistributie enkel ND 40	Installaties															
	Circ. pomp warmtedistr. enkel ND 40 vervangen		1,00	st.	2028	10									321		321
56	Circulatiepomp warmtedistributie enkel ND 50	Installaties															
	Circ. pomp warmtedistr. enkel ND 50 vervangen		1,00	st.	2028	10									497		497
56	Expansievat cv-installatie < 35 liter	Installaties															
	Expansievat cv-installatie < 35 liter vervangen		3,00	st.	2028	10									375		375
56	Expansievat cv-installatie 80 - 140 liter	Installaties															
	Expansievat cv-instal. 80 - 140 liter vervangen	Verval meer dan 87,5% van de levensduur	1,00	st.	2019		562										562
56	Radiatoren schilderwerk algemeen	Binnen															
	Radiatoren schilderwerk alg. vervolg systeem	Beschadiging (krassen)	30,00	m²	2022				1.496								1.496
56	Leidingen cv-installatie incl. app. algemeen	Installaties															



**1874 • Roei- en Zeilvereniging De Amstel  
Hobbemakade 122 • Amsterdam**

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Totaal
■ Leidingen cv-instal. incl. app. alg. vervangen	Verval meer dan 87,5% van de levensduur	1529,00	bvo		2028										25.050	25.050
56 Expansievat cv-installatie < 35 liter	Installaties															
■ Expansievat cv-installatie < 35 liter vervangen	Verval meer dan 87,5% van de levensduur	1,00	st.		2021			109								109
						562	0	109	1.496	0	0	0	0	0	26.243	28.409
<b>57 Luchtbehandeling</b>																
57 Boxventilator normaal model	Installaties															
■ Boxventilator algemeen vervangen	Verval tussen 50%-75% van de levensduur	4,00	st.		2026									1.611		1.611
Boxventilator normaal mod. servicebeurt		4,00	st.		2019 1	228	233	238	242	247	252	257	262	268	273	2.502
57 Centrale mechanische ventilatie algemeen	Installaties															
Reinigen luchtkanalen		1,00	pst		2019 5	628					694					1.322
						857	233	238	242	247	946	257	1.874	268	273	5.435
<b>58 Regeling klimaat en sanitair</b>																
58 Centrale regelkast cv-installatie	Installaties															
Centrale regelkast cv-installatie vervangen		1,00	st.		2022 20				994							994
						0	0	0	994	0	0	0	0	0	0	994
<b>61 Centrale elektrotechnische voorzieningen</b>																
61 Laagspanningsinstallatie algemeen	Installaties															
■ Herstel werkzaamheden n.a.v. NEN 3140	Verval meer dan 87,5% van de levensduur	1,00	post		2019	1.714										1.714
Bedrading vernieuwen		1,00	post		2019 1	2.285	2.330	2.377	2.425	2.473	2.523	2.573	2.625	2.677	2.731	25.018
Laagspanningsinstallatie keuring (NEN 3140)		1529,00	bvo		2021 5			2.072					2.287			4.359
61 Photo-voltage-cellen algemeen	Installaties															
Photo-voltage-cellen omvormer installeren		200,00	m²		2019	6.825										6.825
Photo-voltage-cellen panelen installeren		200,00	m²		2019	39.756										39.756
						50.579	2.330	4.449	2.425	2.473	2.523	2.573	4.912	2.677	2.731	77.671

**1874 • Roei- en Zeilvereniging De Amstel  
Hobbemakade 122 • Amsterdam**

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Totaal
<b>63 Verlichting</b>																
63	Vluchtverlichtingarmaturen centraal gevoed	Installaties														
■	Vluchtverlichtingarm. centraal gevoed vervangen	Verval meer dan 87,5% van de levensduur	1,00	st.	2019	457										457
	Vluchtverlichtingarm. algemeen accu vervangen		5,00	st.	2025 5							365				365
	Vluchtverlichtingarm. centraal gevoed servicebeurt/ keuring		5,00	st.	2020 1		146	149	152	155	158		164	167	171	1.260
63	Elektra armaturen binnen TL vervangen door led	Installaties														
■	TL-armaturen algemeen vervangen	Verval meer dan 87,5% van de levensduur	33,00	st.	2019	10.556										10.556
63	Verlichting algemeen	Installaties														
	Led lampen vervangen		88,00	st.	2028 23										4.806	4.806
						11.013	146	149	152	155	158	365	164	167	4.976	17.444
<b>65 Beveiliging</b>																
65	Brandbeveiliging algemeen	Installaties														
■	Brandbeveiliging algemeen aanpassen	Beschadiging (scheuren/gaten/deuken)	1,00	post	2019	13.709										13.709
65	AED	Installaties														
	AED algemeen vervangen		1,00	post	2026 15								1.837			1.837
	AED algemeen controle/ servicebeurt		1,00	post	2019 1	228	233	238	242	247	252	257		268	273	2.239
6513	Poederblusser	Installaties														
■	Vervangen poederblusser	Verval meer dan 87,5% van de levensduur	3,00	st.	2020		1.208									1.208
	Controle poederblusser		3,00	st.	2019 1	238	243	248	253	258	263	268	274	279	285	2.608
6513	Brandslang haspel	Installaties														
■	Vervangen brandslang haspel	Verval meer dan 87,5% van de levensduur	2,00	st.	2020		2.630									2.630
	Controle brandslang haspel		2,00	st.	2019 1	159	162	165	168	172	175	179	182	186	190	1.739
6521	Inbraak-alarminstallatie	Installaties														

**1874 • Roei- en Zeilvereniging De Amstel  
Hobbemakade 122 • Amsterdam**

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Totaal
■ Revisie inbraakalarminstallatie	Verval meer dan 87,5% van de levensduur	1,00	pst	2019		3.051										3.051
Controle inbraakalarminstallatie		1,00	pst	2020	1		291	297	303	309	315	322	328	335	341	2.842
						17.386	4.768	948	967	986	1.006	1.026	2.621	1.067	1.089	31.863

**71 Vaste verkeersvoorzieningen**

7112 Bewegwijzering	centrale hal															
Vaste verkeersmeubilering algem. aanbrengen		1,00	pst	2019	30	308										308
						308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308

**73 Vaste keukenvoorzieningen**

73 Grootkeukeninstallatie algemeen	Binnen															
Grootkeukeninstallatie algemeen vervangen		1,00	post	2026	15								26.245			26.245
73 Afzuigkap kookopstelling algemeen	Installaties															
Afzuigkap kookopstelling algem. vervangen		1,00	post	2026	15								10.498			10.498
Afzuigkap kookopstelling algem. servicebeurt		1,00	post	2019	1	143	146	149	152	155	158	161		167	171	1.400
73 Inbouwapparatuur bar	Binnen															
■ Inbouwapparatuur bar vervangen	Verouderde keukeninrichting	1,00	pst	2022					18.185							18.185
						143	146	149	18.336	155	158	161	36.743	167	171	56.328

**74 Vaste sanitairvoorzieningen**

74 Opklapbare beugel	Binnen															
Opklapbare beugel vervangen		2,00	st.	2026	15								436			436
74 Doucheplug incl. sensor	Binnen															
■ Doucheplug incl. sensor vervangen	Lekken van kraan	18,00	st.	2025								6.947				6.947
74 Wastrogcombinatie RVS	Binnen															
■ Wastrogcombinatie RVS vervangen	Vervuiling exclusief vervuiling door gebruik	0,60	m <sup>1</sup>	2028											593	593
						0	0	0	0	0	0	6.947	436	0	593	7.976

**1874 • Roei- en Zeilvereniging De Amstel  
Hobbemakade 122 • Amsterdam**

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Totaal
<b>82</b>	<b>Losse gebruikersinventarisatie</b>															
82	Terras meubilair buiten															
■	Vervangen buiten meubilair	Veroudering en houtrot	1,00	pst	2019	4.341										4.341
	Vervangen buiten meubilair		1,00	pst	2027 8									5.086		5.086
82	Meubilair binnen															
■	Vervangen binnen meubilair	Slijtage	1,00	pst	2020		6.409									6.409
						4.341	6.409	0	0	0	0	0	0	5.086	0	15.836
<b>85</b>	<b>Losse schoonmaakinventarisatie</b>															
85	Schrobmachine															
	Vervangen schrobmachine		1,00	st	2028 15										3.413	3.413
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.413	3.413
<b>90</b>	<b>Terrein</b>															
90	Terreinverharding algemeen	Terrein														
	Terreinverharding algemeen herstraten		611,00	m <sup>2</sup>	2025 15							21.703				21.703
90	Skiff- en middenvlot	Terrein														
■	Vervangen vloten	Verzakking en houtrot	77,00	m <sup>2</sup>	2019	29.908										29.908
90	Achtenvlot	Terrein														
	Vervangen achten vlot		44,00	post	2019 30	17.090										17.090
90	Terreinverlichting lantaarn incl. paal monumentaal	Terrein														
■	Lantaarnpaal incl. paal monum. vervangen	Corrosie	6,00	st.	2019	3.770										3.770
						50.768	0	0	0	0	0	21.703	0	0	0	72.472
<b>99</b>	<b>Algemeen</b>															
9999	Klachten onderhoud bouwkundig/installatie															
	Klachten onderhoud bouw./installatie		1529,00	bvo	2019 1	2.777	2.833	2.889	2.947	3.006	3.066	3.128	3.190	3.254	3.319	30.411

**1874 • Roei- en Zeilvereniging De Amstel  
Hobbemakade 122 • Amsterdam**

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Totaal
						2.777	2.833	2.889	2.947	3.006	3.066	3.128	3.190	3.254	3.319	30.411
Totaal object						246.985	17.824	27.498	31.136	17.162	18.513	45.327	119.358	26.381	48.133	598.317
BTW						51.867	3.743	5.775	6.539	3.604	3.888	9.519	25.065	5.540	10.108	125.647
Totaal inclusief BTW						298.852	21.566	33.272	37.675	20.767	22.400	54.846	144.423	31.921	58.241	723.963